

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ»

Ταχ. Δ/ση : Ασκληπιοῦ 35

Ταχ. Κώδικας : 42100,
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 230.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών προς επισκευή τμήματος του δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή συμβολής των οδών Μακεδονίας – Πλαταιών και επί της οδού Πλαταιών, όπου έχει σημειωθεί και καθίζηση των φρεατίων ελέγχου.

Λόγω της φύσεως του εδάφους και της υπόγειας υδροφορίας (από την οποία προκλήθηκε και η ζημία) απαιτείται αντικατάσταση των φρεατίων ελέγχου, εξυγίανση του εδάφους περίξ των φρεατίων που υπέστησαν την καθίζηση και αντικατάσταση των αγωγών που συμβάλουν σε αυτά.

Για την αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος και για την εν ξηρώ εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, επιβάλλεται η χρήση των πασσαλοσανίδων .

Θα αντικατασταθούν συνολικά τέσσερα φρεάτια ελέγχου ακαθάρτων τα οποία θα κατασκευασθούν από συνθετικά υλικά , κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598.2 .

Οι αγωγοί ακαθάρτων που θα αντικατασταθούν θα είναι από πολυαιθυλένιο 25 μέτρα DN 225mm/PN 10 atm και 122 μέτρα DN 355mm/PN 10 atm.

Οι αγωγοί θα τοποθετούν επί εξυγιασμένου με σκύρα εδάφους και θα εγκιβωτισθούν με άμμο.

Ο υπολογισμός των τιμών έγινε με βάση την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων του ΥΠΕΚΑ, έτους 2017.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **230.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)**.

Τρίκαλα Μάϊος 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΑΠΕΤΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ
ΔΕΥΑΤ

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ